



MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ w GDAŃSKU

80-563 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35,

tel. centr.(58) 524-20-90, fax (58) 524-27-00, 524-27-04

Sekcja Zamówień Publicznych, tel. (58) 524-22-17, 524-20-34, 524-22-50, 524-22-20

www.morski.strazgraniczna.pl e-mail zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl

Gdańsk, dnia 22.06.2020 r.

Sprawa Nr 6/ZP/2020

Egz. poj.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą”, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka – etap II do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją”, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi (zachowano pisownię oryginalną):

Pytanie nr 1:

Załącznik do OPZ nr 1.3 – Projekt Wykonawczy, Konstrukcja - w pkt 7.10.2 „Obudowa ścian” określa: „Płyty mają być mocowane bezpośrednio do ścian lub za pomocą profili”

Ponieważ w przypadku montowania okładzin bezpośrednio do ścian istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia punktu rosy na wewnętrznej płaszczyźnie, pomiędzy ścianą murowaną (żelbetową) a okładziną z płyty warstwowej, więc według Wykonawcy właściwszym rozwiązaniem jest montowanie obudowy ścian na profilach, które dodatkowo umożliwią zachowanie większej dokładności.

Prosimy o jednoznaczną akceptację technologii na profilach, oraz dla zachowania porównywalności wszystkich składanych ofert, o uzupełnienie przedmiaru o nakłady na montaż profili.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania mocowania obudowy ścian za pomocą profili stalowych ocynkowanych w rozstawie profili ok. 2m. Płyty warstwowe powinny być wykończone blachą powlekaną ogniowo o gr. 0,6 mm od zewnątrz w klasie C5 oraz blachą powlekaną ogniowo od wewnątrz o grubości 0,4 mm. Pozostałe elementy systemu należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie. W wycenie należy przyjąć montaż obudowy na profilach gr 5 cm. Należy wycenić zamówienie w zakresie obudowy ścian w oparciu o technologię mocowania płyt za pomocą profili stalowych.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji Załącznika nr 1 do Specyfikacji – Opis przedmiotu zamówienia. W pkt 2.1.2. *Roboty budowlane w zakresie budowy hangaru (budynku jednokondygnacyjnego) dla poduszkowców oraz jednostki pływającej typu ponton*, strona 6, tiret 8 „Wykonać obudowę ścian”, zdanie:

„Płyty mocować bezpośrednio do ścian lub za pomocą profili”

zastępuje się przez:

„Płyty mocować za pomocą profili stalowych ocynkowanych w rozstawie profili ok. 2m. Płyty warstwowe powinny być wykończone blachą powlekaną ogniowo o gr. 0,6 mm od zewnątrz w klasie C5 oraz blachą powlekaną ogniowo od wewnątrz o grubości 0,4 mm. Pozostałe elementy systemu należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie. W wycenie należy przyjąć montaż obudowy na profilach gr. 5 cm.”.

Pozostałe zapisy Opisu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający nie dokonuje modyfikacji przedmiarów robót (załączników do Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji), ponieważ stanowią one materiał pomocniczy udostępniany w celu ułatwienia wyceny robót. Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcach.

Przedmiotowe wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w treści oferty.

W celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian do treści ofert w związku z dokonaną modyfikacją treści Specyfikacji Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający wyznacza **nowy termin** składania ofert na dzień **29.06.2020 r. na godz. 09.00.**

KOMENDANT
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk. Karola Baczy
[Signature]
konradm. SG Andrzej Prokopski

Wykonano w 1 egz.
Wyk. Jakub Jędrzejak, tel. 22-50