
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien w budynku nr 7 na terenie PDSG Świnoujście
ADRES INWESTYCJI : 72-600 Świnoujście, ul. Grodzka 4
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2025



09.04.2025

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111300 -1	Roboty rozbiórkowe	1	4
2	45421132 -8	Instalowanie okien	5	7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	0,95*0,77*1+1,75*1,18*3+1,75*1,18*2+1,2*0,62*1+1,75*1,18*9+1,75*1,18*5+1,75*1,18*2+1,75*1,18*1	m ²	46,906	
				RAZEM	46,906
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0354-11	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
d.1	1101-02	48,906*0,2	m ³	9,781	
	1101-05	30,0*0,5*0,3	m ³	4,500	
				RAZEM	14,281
4		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1	analiza indywidualna	14,281	m ³	14,281	
				RAZEM	14,281
2	45421132-8	Instalowanie okien			
5		Dostawa i montaż okien PCV kompletnych	kpl.		
d.2	analiza indywidualna				
	1.a.	1	kpl.	1,000	
	1.b.	3	kpl.	3,000	
	1.c.	2	kpl.	2,000	
	2.a.	9	kpl.	9,000	
	3.a.	5	kpl.	5,000	
	3.b.	2	kpl.	2,000	
	3.c.	1	kpl.	1,000	
	3.d.	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0321-03	24+1	szt.	25,000	
	analogia			RAZEM	25,000
7		Montaż wentylatora w oknie	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000