

Morski Oddział Straży Granicznej

80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCJI : naprawa uszkodzonego wspornika instalacji odgromowej budynku nr 68 w KD SG w m. Gdańsk
Westerplatte
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Westerplatte ul. mjr. Henryka Sucharskiego 80
INWESTOR : MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IMIENIA PŁK. KAROLA BACZA
ADRES INWESTORA : UL. OLIWSKA 35, 80-563 GDAŃSK
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2025

Data zatwierdzenia



Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0711-01 z. o.3.1. 9901-11		Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu - roboty w budynkach na wys. 4-12 m	szt.		
		4		szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
2	KNR 4-03 0711-03 z. o.3.1. 9901-11		Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu - roboty w budynkach na wys. 4-12 m	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 1304-04		Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz opo- rowych	m spoi- ny m spoi- ny	0,200	
		0,2			RAZEM	0,200
4	KNR 0-25 0202-03 0201 B 06		Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyroba- mi jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 5 m ² / dm ³)	m ² m ²	0,500	
		0,5			RAZEM	0,500
5	KNR 5-10 0804-02 analogia		Montaż przy użyciu podnośnika samochodowego stojaków na ścia- nie z cegły Krotność = 0,7	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6	KNR 5-08 0604-03		Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m m	4,000	
		4			RAZEM	4,000