

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont głównego wjazdu z drogi publicznej na teren PDSG w Świnoujściu przy ulicy Grodzkiej 4.

ADRES INWESTYCJI : Świnouście przy ulicy Grodzkiej 4.

INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej

ADRES INWESTORA : ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce

DATA OPRACOWANIA : środa, 5 listopad 2025

Data opracowania i podpis:
środa, 5 listopad 2025

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4511130 0-1	Roboty rozbiórkowe	1	4
2	4523325 0-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg	5	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0803-01				
	0803-02	16,0*6,0+12,0*5,0	m ²	156,000	
				RAZEM	156,000
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	156,0*0,1	m ³	15,600	
				RAZEM	15,600
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 15 km	m ³		
d.1	1103-04	Krotność = 9			
	1103-05	15,6	m ³	15,600	
				RAZEM	15,600
4		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	wycena indywidualna	15,6	m ³	15,600	
				RAZEM	15,600
2	45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg			
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m ²		
d.2	0101-01				
	0101-02	156,0	m ²	156,000	
				RAZEM	156,000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	156,0	m ²	156,000	
				RAZEM	156,000
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.2	0109-01				
	0109-02	156,0	m ²	156,000	
	wjazd na parking			RAZEM	156,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-03	156,0	m ²	156,000	
				RAZEM	156,000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2	0401-04	12+5+15+8+16+15	m	71,000	
				RAZEM	71,000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	71,0*0,3*0,3	m ³	6,390	
				RAZEM	6,390
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	71,0	m	71,000	
				RAZEM	71,000
12		Wymiana wpustu żeliwnego ulicznego	kpl.		
d.2	wycena indywidualna	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

