

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku Straży Granicznej w Ustce
ADRES INWESTYCJI : Ustka, ul. Marynarki Polskiej 5
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

:
:
:
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 27.10.2025



Lp.	Ko d wg CP V	Nazwa działu	Od	Do
1	4521 0000 -2	Roboty budowlane w zakresie budynków	1	12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków			
1	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	02 1603-01	793,51	m ²	793,510	
				RAZEM	793,510
2	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
3	NNRNKB	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ²		
d.1	202 1621-03	5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
4	ZKNR C-1	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbijanej do 5 m2 - usunięcie wyprawy tynkarskiej	m ²		
d.1	0401-03	Krotność = 0,3 714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
5	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w techno-logii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2620-01	714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
6	KNR 9-21	Odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 me-todą natrysku - każde następne	m ²		
d.1	0401-02	714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
7	KNR 0-28	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" zagrunto-wanie powierzchni	m ²		
d.1	2620-02	714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06	Krotność = 0,3 714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
9	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
d.1	0933-01	Krotność = 0,3 714,51	m ²	714,510	
	KNR 2-02 z. sz. 5.6. 9911			RAZEM	714,510
10	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzed-nio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Tynki na pow. do 5 m2.	m ²		
d.1	0933-02	Krotność = 0,3 714,51	m ²	714,510	
	KNR 2-02 z. sz. 5.6. 9911			RAZEM	714,510
11	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.1	0128-01	714,51	m ²	714,510	
				RAZEM	714,510
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.1	1212-08	20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000