

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty elewacyjne - budynek nr 6
ADRES INWESTYCJI : Świnoujście, ul. Grodzka 4
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2026



Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45443 000-4	Roboty elewacyjne	1	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45443000-4	Roboty elewacyjne			
1	KNR 9-21	Cięsnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²		
d.1	0106-02				
	analogia				
	elewacja	14,0*15,0	m ²	210,000	
		14,0*15,0	m ²	210,000	
	ościeża	(1,3+1,65)*2*4*2	m ²	47,200	
	potracenia	{-(1,3*1,65)*4}*2	m ²	-17,160	
				RAZEM	450,040
2	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie i naprawa podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0931-01	450,04	m ²	450,040	
	analogia			RAZEM	450,040
3	KNR 13-23	Skucie tynków	m ²		
d.1	0101-08				
	ściany	225,02*2	m ²	450,040	
	cokół	30,8*2	m ²	61,600	
				RAZEM	511,640
4	KNR 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) - wyrównanie ścian	m ²		
d.1	0723-03	511,64	m ²	511,640	
				RAZEM	511,640
5	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy np. CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - cokół	m ²		
d.1	0118-03				
	analogia				
	TYNK ŻYWICZNY				
	tynk żywiczny - cokoły	30,8*2	m ²	61,600	
				RAZEM	61,600
6	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - wysokość ponad 10 do 20 m	m ²		
d.1	1519-02				
	z.sz. 5.1. 9917	450,04	m ²	450,040	
				RAZEM	450,040
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - drzwi stalowych	m ²		
d.1	1212-02				
	analogia	1,4*2,05+2,15*2,2	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
8	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1	1603-02	(2,2+15,0)*2*14,0	m ²	481,600	
				RAZEM	481,600
9	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ognioowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	0,73*14,6	m ²	10,658	
				RAZEM	10,658
10	KNR 0-21	podłoże z płyty OSB gr 22 mm	m ²		
d.1	4007-03				
	analogia	10,658	m ²	10,658	
				RAZEM	10,658
11	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
d.1	0522-05	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	511,64*0,1	m ³	51,164	
				RAZEM	51,164
13		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	wycena indywidualna	51,164	m ³	51,164	
				RAZEM	51,164