

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w budynku nr 1 na terenie Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Straży Granicznej w m. Karwia
ADRES INWESTYCJI : Karwia
INWESTOR : MOSG
ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Katarzyna Stankiewicz
DATA OPRACOWANIA : 23.10.2026



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace demontażowe			
1.1	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - Prace demontażowe			
1	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1.	02 0120-01				
1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1.	02 0229-07				
1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR-W 4-	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
d.1.	02 0229-08				
1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.	02 0235-06				
1		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNR-W 4-	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1.	02 0141-01				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
d.1.	02 0235-07				
1		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR-W 4-	Demontaż baterii wannowej	szt.		
d.1.	02 0141-03				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.		
d.1.	02 0235-02				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-	Demontaż baterii bidetowej	szt.		
d.1.	02 0141-04				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
d.1.	02 0233-02				
1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 4-	Demontaż kratki wentylacyjnej/anemostatu	szt.		
d.1.	02 0233-10				
1	analogia	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2	45330000-9	Prace montażowe			
1.2.	45332000-3	Instalacja wod-kan,			
1					
12	KNNR 4	Rury PP PN20 DN20x1,9	m		
d.1.	0112-01				
2.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
13	KNNR 4	Rury PP PN20 DN20x3,4 stabi	m		
d.1.	0112-01				
2.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
14	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.1.	0101-01				
2.1		20	m	20,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
15	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)	m		
d.1.	0101-14				
2.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	15 0207-01				
2.1		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNR-W 2-	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.	15 0207-03				
2.1		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR-W 2-	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.	15 0230-02				
2.1		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
19	KNR 2-15/	Baterie umywalkowe - pneumatyczna z mieszaczem	szt.		
d.1.	GEBERIT				
2.1	0201-03	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR-W 2-	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	15 0218-01				
2.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.	15 0137-09				
2.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR 4	Odwodnienie liniowe	szt.		
d.1.	0216-01				
2.1	analiza indywidualna	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23		Kratka wentylacyjna, anemostat	szt		
d.1.					
2.1		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

