
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
44112000-8 Różne konstrukcje budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont roboty konstrukcyjne w piwnicy w budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : Karwia, ul. Wojska Polskiego 32
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk, ul. Oliwska 35
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2026


Data opracowania i podpis:
26.10.2026

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Roboty konstrukcyjne w piwnicy	1	10
1.1	45111300 -1	Roboty rozbiórkowe	1	5
1.2	45442100 -8	Roboty malarskie	6	7
1.3	44112000 -8	Różne konstrukcje budowlane	8	10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty konstrukcyjne w piwnicy			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1.	01 0436-03				
1		5*2	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-	Rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1.	01 0436-07				
1		2,65*4,35*2	szt.	23,055	
				RAZEM	23,055
3	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
d.1.	01 0701-11	7,8*3,9*0,5	m2	15,210	
1				RAZEM	15,210
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
5		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3		
d.1.	kalk. własna				
1		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
1.2	45442100-8	Roboty malarskie			
6	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
d.1.	01 0711-15	15,21	m2	15,210	
2	sufit			RAZEM	15,210
7	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
d.1.	02 1510-07				
2	analogia	7,8*3,9	m2	30,420	
	sufit	(7,8+3,9)*2*2,1	m2	49,140	
	ściany			RAZEM	79,560
1.3	44112000-8	Różne konstrukcje budowlane			
8	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
d.1.	0101-01				
3		19,5*0,8	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi kształowników stalowych - stary kształownik oraz nowy płaskownik	m		
d.1.	1207-02				
3		(3,9*5)*2	m	39,000	
				RAZEM	39,000
10	KNR 2-33	Ręczne spawanie elementów konstrukcji - pomosty z blach o grubości do 10 mm - przyspawanie płaskownika 12/60 do dwuteownika 80	m		
d.1.	0303-01				
3	analogia	3,9*5*2	m	39,000	
				RAZEM	39,000

