

Morski Oddział Straży Granicznej

ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów na parterze w budynku nr 1 - natryski damskie
ADRES INWESTYCJI : Karwia, ul. Wojska Polskiego 32
INWESTOR : Morski Oddział Straży Granicznej
ADRES INWESTORA : 80-563 Gdańsk, ul.Oliwska 35
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jolanta Kunce
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2026



Data opracowania i podpis:
26.10.2026

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		Natryski damskie	1	18
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	5
1.2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	6	11
1.3	45442100-8	Roboty malarskie	12	15
1.4	45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów	16	18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Natryski damskie			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15				
1		(2,65+4,3)*2*2,0	m ²	27,800	
				RAZEM	27,800
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1		2,65*4,3	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		2,1*1,2*3	m ²	7,560	
				RAZEM	7,560
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	(27,8+11,395+7,56)*0,15	m ³	7,013	
				RAZEM	7,013
5		Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		7,013	m ³	7,013	
				RAZEM	7,013
1.2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
2	1102-03	11,395	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395
7	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.20 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
d.1.	0417-03				
2		11,395	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395
8	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.1.	0602-01	Krotność = 4			
2		11,395	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395
9	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.1.	0602-02	Krotność = 4			
2		(2,65+4,3)*2*2,7	m ²	37,530	
				RAZEM	37,530
10	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm	m ²		
d.1.	1104-03				
2		11,395	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395
11	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x60 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-10				
2		(2,65+4,3)*2*2,7	m ²	37,530	
				RAZEM	37,530
1.3	45442100-8	Roboty malarskie			
12	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
d.1.	2006-01				
3	analogia	35,64	m ²	35,640	
				RAZEM	35,640
13	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
d.1.	2006-06				
3	analogia	37,53	m ²	37,530	
				RAZEM	37,530
14	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	02 0830-05				
3		11,395	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	02 1510-07	suchych tynków z gruntowaniem			
3	analogia	11,395	m ²	11,395	
				RAZEM	11,395
1.4	45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów			
16		Dostawa i montaż kabiny systemowej HPL compact natryskowej	szt		
d.1.	wycena in-				
4	dywidualna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17		Demontaż, dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej łazienkowej HPL -	szt		
d.1.	kalk. własna	ościeżnica metalowa, skrzydło HPL, zamki, klamki, 3 zawiasy			
4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18		Montaż luster łazienkowych	szt		
d.1.	analiza indy-				
4	widualna	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000