

Morski Oddział Straży Granicznej

<https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia/zapytania-ofertowe/67331,Naprawa-kotlow-urzadzen-ora-z-usuniecie-usterek-wynikajacych-z-przegladow-okresow.html>
19.08.2025, 11:18

Naprawa kotłów, urządzeń oraz usunięcie usterek wynikających z przeglądów okresowych kotłowni

Marcin Grzesik
14.08.2025

W związku z koniecznością wykonania napraw kotłów, urządzeń oraz usunięcia usterek, wynikających z wykonanych przeglądów okresowych kotłowni zlokalizowanych w nw. obiektach Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w celu zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej i ekonomicznej eksploatacji urządzeń grzewczych proszę o przedstawienie oferty cenowej:

1. Ośrodek Szkoleniowo Konferencyjny „Magnolia” w Sopocie, ul. Haffnera 100:

Należy przebudować instalację ładującą zasobnik celem montażu dodatkowych automatów odpowietrzających. Zamontować cztery automaty odpowietrzające z zaworami odcinającymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego należy zainstalować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej.

Należy wymienić uszczelki na nowe w przewodach spalinowych kocioł K1 i K2 do części pionowej.

2. Placówka Straży Granicznej w Ustce, Uroczysko 4:

Zamontować ciśnieniowe naczynie zbiorcze zabezpieczające instalacje ogrzewania o pojemności od 400 do 500l i ciśnieniu 6/ 1,5 Bar. Zamontować zawór bezpieczeństwa R1,5 cala; zakres pracy 3 Bar. Wymienić istniejący czujnik NTC z oporności 10kΩ na 100Ω/0°C który ma współpracować z automatyką kotłową.

W palniku jest do wymiany automat palnikowy TF 832.03, t=10 s wraz z obudową.

3. Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, ul. Wojska Polskiego 1, budynek nr 1:

Do przebudowy jest rozdzielnica elektryczna kotłowa zainstalowana w korytarzu za drzwiami kotłowni. Brak zabezpieczenia różniocow-prądowego.

4. Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, ul. Wojska Polskiego 1, budynek nr 4N:

W kotle K1 wymienić uszkodzony wymiennik spaliny-woda, część kondensacyjna.

W kotle K2 w palniku wymienić zużytą elektrodę zapłonową.

5. Placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu, budynek nr 1:

Zasobnik wody ciepłej Buderus

wymienić anodę magnezową na nową.

w aktywnym systemie zabezpieczenia instalacji gazowej gazex wymienić sensor czujnika gazowego. Dioda świeci na czerwono.

6. Pomorski Dywizjon Straży Granicznej w Świnoujściu ul. Marynarki Wojennej 78:

Należy wymienić dwa naczynia ciśnieniowe w kotle płaskie 8L 6/1,50 bara i instalacji 12L 6/1,50 bara plus zawór odcinający SU-3/4". W pomieszczeniu gdzie jest zamontowany naścienny kocioł gazowy zainstalować czujnik/detektor wykrywania gazu i czadu.

7. Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej na Westerplatte, ul. Sucharskiego 1, budynek nr 34 (warsztat).

wymienić uszkodzoną rurę płomienia palnika.

8. Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej na Westerplatte, ul. Sucharskiego 1, budynek nr 17

w obiegu ogrzewania obiektu do wymiany jest zawór trójdrogowy dn 32 mm (powodem jest przeciek na wale).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac w zgodzie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i wymogami stosownych norm technicznych oraz najwyższą starannością.

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym doświadczeniem, sprzętem i personelem do należytego wykonania robót. Osoby, którymi będzie się posługiwał Wykonawca powinny posiadać ku temu odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe.

Wszystkie części i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe.

Przygotowanie oferty:

Zamówienie podzielone na 8 części.

Oferta powinna zawierać

cenę netto i brutto za wszystkie 8 części zamówienia (całość zamówienia udzielanego w częściach), z wyodrębnieniem cen netto i brutto dla każdej z ośmiu części zamówienia;

skany uprawnień wymaganych obowiązującymi przepisami do wykonania przedmiotu zamówienia (Wykonawca musi przedstawić do wglądu Zamawiającemu oryginały lub kserokopię za zgodność z oryginałem nw. dokumentów przed podpisaniem umowy);

nazwę Oferenta, datę sporządzenia, dane kontaktowe Oferenta.

Celem prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: por. SG Marcin Grzesik tel.:(58) 524-24-16 lub pan Jerzy Gątarek tel.: 58 524 25 57. Konsekwencje nieprzeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotowych obiektów nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (wartość oferty brutto). Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną i złożoną zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego.

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni kalendarzowych.

Wynagrodzenie określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie rozliczeniem ryczałtowym i nie może ulec zmianie.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i realizacją przedmiotu zamówienia tj. min. dojazd do miejsca wykonywania napraw, koszty rusztowań lub podnośnika koszowego, koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszt wywozu i utylizacji odpadów pochodzących z napraw.

Wykonawca zobowiązany jest materiały z rozbiórki nie nadające się do dalszego użytkowania wywieźć oraz zutylizować na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz 54 z późn. zm.). Materiały nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przekazane nieodpłatnie do magazynu Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania z Państwa strony, proszę o przesłanie oferty cenowej do

dnia 20 sierpnia 2025 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

marcin.grzesik@strazgraniczna.pl DW sebastian.wieczorek2@strazgraniczna.pl

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami oraz rezygnację z prowadzonego rozeznania bez podania przyczyny.

Termin wykonania zamówienia: 45 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.